



DESPACHO DE HOMOLOGAÇÃO

Processo Licitatório nº 0131/2021
Modalidade: Pregão Eletrônico nº 075/2021
Tipo: Menor preço por item

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE CAÇAMBAS ESTACIONÁRIAS EM PROVEITO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SANTA - MG.

FICHA	DOTAÇÃO
306	02.04.04.18.452.0032.2052.4.4.90.52.00

Tendo transcorrido regularmente o processo licitatório em referência e depois de cumpridas todas as suas fases legais e administrativas com Fundamentação Legal na Lei Federal 10.520/02 no Decreto Municipal nº 3.989/20, subsidiados pela Lei Federal nº 8.666/93, HOMOLOGO o procedimento no qual foi adjudicado os itens à empresa vencedora:

EMPRESA: PEMAQ METALURGICA LTDA
CNPJ: 36.485.138/0001-75

ITEM	QTD	UN	DESCRIÇÃO	PREÇO UNIT.(R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
01	12	UN	CACAMBA ESTACIONARIA ACO 5M ³ PARA ENTULHOS E SIMILARES, PARA TRANSPORTE EM CAMINHÃO POLIGUINDASTE, CAPACIDADE DE 5 M ³ , CHAPA 1/8" EM CHAPAS DOURADAS A FRIO COM REFORÇO EM PERFIL U TANTO NAS LATERAIS COMO NA TRASEIRA E DIANTEIRA, SUPORTE INFERIOR PARA BASCULAGEM DE CANTONEIRA DOBRADA A FRIO E TRAVESSÃO DE AÇO, LAMINADO DE 1.1/4" DE DIÂMETRO E SUPORTE PARA PEGA NAS LATERAIS DE 1.3/4" DE DIÂMETRO COM REFORÇO EM PERFIS U DOBRADO A FRIO, 04 DRENOS NA PARTE INFERIOR PARA ESCOAMENTO DE LÍQUIDOS. VOLUME: 5,0M ³ ; COMPRIMENTO: 2630MM; ALTURA: 1250MM; LARGURA: 1430MM, LATERAL: CHAPA 11 (3,00MM); ASSOALHO: CHAPA 11(3,00MM), AS SOLDAS TERÃO QUE SER INSPECIONADAS PARA CERTIFICAÇÃO DE DEFEITOS E INCORREÇÕES DE SOLDABILIDADE E ENSAIOS POR LÍQUIDOS PENETRANTES. PINTURA COM FUNDO ÓXIDO DE FERRO E ACABAMENTO EM TINTA A BASE DE POLIURETANO A DOIS COMPONENTES, NA COR VERDE MUSGO (VIDE MODELO), COM FAIXAS REFLETIVAS DE ACORDO COM O SISTEMA DE SINALIZAÇÃO APROVADO PELO CONTRAN E NORMAS APLICATIVAS PARA COLETAS DE RESÍDUOS PELA PORTARIA DO CONAMAS. TODAS AS CAÇAMBAS DEVERÃO POSSUIR NUMERAÇÃO SERIADA E A INSCRIÇÃO: SDU (EM CAIXA ALTA), PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SANTA; (31)3688-1489 (AS INSCRIÇÕES NA COR BRANCA) PINTADOS. AS CAÇAMBAS DEVERÃO ATENDER AS NORMAS DA ABNT 14728.	5.700,00	68.400,00
02	3	UN	EXCLUSIVO ME - CACAMBA ESTACIONARIA ACO 5M ³ PARA ENTULHOS E SIMILARES, PARA TRANSPORTE EM CAMINHÃO POLIGUINDASTE, CAPACIDADE DE 5 M ³ ,	5.700,00	17.100,00



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

			<p>CHAPA 1/8" EM CHAPAS DOURADAS A FRIO COM REFORÇO EM PERFIL U TANTO NAS LATERAIS COMO NA TRASEIRA E DIANTEIRA, SUPORTE INFERIOR PARA BASCULAGEM DE CANTONEIRA DOBRADA A FRIO E TRAVESSÃO DE AÇO, LAMINADO DE 1.1/4" DE DIÂMETRO E SUPORTE PARA PEGA NAS LATERAIS DE 1.3/4" DE DIÂMETRO COM REFORÇO EM PERFIS U DOBRADO A FRIO, 04 DRENOS NA PARTE INFERIOR PARA ESCOAMENTO DE LÍQUIDOS. VOLUME: 5,0M³; COMPRIMENTO: 2630MM; ALTURA: 1250MM; LARGURA: 1430MM, LATERAL: CHAPA 11 (3,00MM); ASSOALHO: CHAPA 11(3,00MM), AS SOLDAS TERÃO QUE SER INSPECIONADAS PARA CERTIFICAÇÃO DE DEFEITOS E INCORREÇÕES DE SOLDABILIDADE E ENSAIOS POR LÍQUIDOS PENETRANTES. PINTURA COM FUNDO ÓXIDO DE FERRO E ACABAMENTO EM TINTA A BASE DE POLIURETANO A DOIS COMPONENTES, NA COR VERDE MUSGO (VIDE MODELO), COM FAIXAS REFLETIVAS DE ACORDO COM O SISTEMA DE SINALIZAÇÃO APROVADO PELO CONTRAN E NORMAS APLICATIVAS PARA COLETAS DE RESÍDUOS PELA PORTARIA DO CONAMAS. TODAS AS CAÇAMBAS DEVERÃO POSSUIR NUMERAÇÃO SERIADA E A INSCRIÇÃO: SDU (EM CAIXA ALTA), PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SANTA; (31)3688-1489 (AS INSCRIÇÕES NA COR BRANCA) PINTADOS. AS CAÇAMBAS DEVERÃO ATENDER AS NORMAS DA ABNT 14728.</p>		
TOTAL: R\$ 85.500,00 (Oitenta e cinco mil e quinhentos reais).					

Lagoa Santa, setembro de 2021.

BRENO SALOMÃO GOMES
Secretário Municipal de Desenvolvimento Urbano